謹將現查
桂公府所有房間墻垣等處粘修工程情形做
法開列於後
計開
中院
壽安樓一座五間明間面寬一丈三尺二次稍間各

謹將現查

桂公府所有房間墻垣等處粘修工程情形做法列後

計開

東院花園

射圃北房一座七間明間面寬一丈二尺六寸二稍間一丈

二尺五寸通進深二丈六尺前廊深四尺隨挖厦三

謹將現查

桂公府所有房間墻垣等處粘修工程情形做法

開列於後

計開

西院

宮門外一字影壁一座高一丈寬四尺長三丈一尺

面寬一丈二尺前廊深四尺四寸進深一丈八尺三寸
頭停瓦片破碎花邊不齊清水脊坍塌一段
後坡拆烟筒四箇樓台上下腿子並廊心山簷
墻外皮磚塊酥堿兩山墻拆門口二箇後簷
墻窟窿二箇各見方三尺坎墻四堵甎塊
酥堿廊内並屋内地面甎塊破碎押面石並
踏跺酥裂走錯西稍間欠高炕一鋪

謹擬

頭停補宽後坡洋烟筒四箇找補椽望其餘查
補夾隴清水脊補砌腿子廊心山簷墻坎墻甎
塊酥堿揎磨見新兩山墻門口二箇並後簷墻
窟窿二箇各見方三尺補砌廊内並屋内地面找

墁西稍間成搭高炕一鋪押面踏跺添換歸安

東順山樓一座二間面寬一丈三尺進深一丈四尺三寸廊深四
尺三寸頭停東一間拆去烟筒一箇瓦片破碎花邊不
齊山簷墻並腿子廊內下肩坎墻輭塊酥鹹後簷
墻窑窿二箇廊內並屋內地面輭塊酥鹹押面石
走錯

謹擬

頭停補瓦東一間後坡烟筒一箇找補椽望其
餘查補夾隴山簷墻腿子並廊內下肩坎墻
甎塊擁磨見新後簷墻補砌窟窿西山補砌
門口一箇廊內並屋內地面找墁押面石歸安

西順山樓一座二間進深面寬尺寸與東順山樓仝頭
停西間後坡瓦片破碎其餘不齊山簷墻並
腿子甎塊酥堿後簷墻窟窿二箇坎墻並
廊深下肩甎塊酥堿廊內並屋內地面甎塊破
碎欠高炕一鋪押面石走錯

謹擬

頭停西間後坡補宽烟筒找補椽望其餘夾
隴山簷墻並腿子坎墻廊內下肩找補揸
磨見新後簷墻窑窿補砌廊內並屋內
地面找墁尺四方甎成搭高炕一鋪東山補砌
門口一箇押面石添換歸安

東西遊廊二座各三間明間面寬八尺南次間八尺北
次間七尺八寸進深五尺一寸頭停瓦片破碎勾滴
不齊灰皮脫落內裡地面甎塊酥堿兩邊接角
石走錯

謹擬

頭停添換瓦片齊理勾滴裹隴見新內裡地

面找墁尺二方甎兩邊接角石添換歸安找補

台幫見新

東掐墻板墻底盤欠押面石料寛一尺厚四寸台幫

八寸甎塊多有無存

謹擬

補砌台明甎塊四層大沙滚甎成做添安押

面石料

拆去洋房一大間不用

大房一座五間明間面寬一丈三尺二次稍間面寬
各一丈進深二丈五尺五寸前後廊深各五尺八寸
頭停拆去烟筒一箇其餘瓦片破碎花邊不齊
大脊缺欠一段山簷墻並腿子廊深甎塊酥
堿前後簷坎墻並簷墻下肩酥堿台幫甎
塊酥堿廊内並屋内地面甎塊破碎前後簷

石料走錯西一間押面一塊劈裂

謹擬

頭停明間後坡補宽烟筒找補椽望其餘

夾隴齊理簷頭補砌清水脊山簷墻並腿子

廊深搉搪見新坎墻並簷墻下肩搉搪台

幫找補抹什廊内地面找墁細尺七方甎西

一間補漢押面一塊前後簷石料並踏跺歸安

拆去格扇補砌檻墻西山墻拆改鑽山門口一箇

西稍間成搭高炕二鋪

東西耳房各二間面寬一丈五寸進深一丈六尺一寸前
後廊深各四尺頭停拆去洋烟筒三箇其餘瓦片破
碎花邊不齊前後山簷墻並腿子甎塊不堪東
耳房並腿子簷墻下肩甎塊破碎枕墻二堵甎塊
酥堿欠坎墻二堵屋內甎塊酥堿東房欠高炕一鋪
前後簷台明甎塊酥堿並石料走錯

謹擬

頭停補寃洋烟筒找補瓦片椽望其餘夾隴見
新前後山簷墻並腿子坎墻攛擄東耳房並腿
子簷墻下肩攛磨成搭高炕一甫拆門口二箇照
舊補砌坎墻屋內地面找墁尺四方甎台明抹什
找補押面歸安石料

西耳房前搖墻一道隨角門一箇長一丈五尺高八尺
無存

謹擬

下肩大沙滾甎十三層細撓白灰做上身砌碎甎
二面抹什白灰二層頭停擺安花瓦

東西廂房二座各三間明間面寬一丈二尺二寸二次間一丈一尺二寸進深一丈四尺前廊深四尺頭停瓦片破碎花邊不齊山簷墻並腿子甎塊酥堿山墻窑窿四箇見方三尺東西坎墻四段臌閃屋內並廊內地面甎塊酥堿欠高炕三鋪踏跺押面石走錯

謹擬

頭停拘抿夾隴齊理簷頭山簷墻並腿子揸搪

見新山墻窟窿四箇補砌東西坎墻四段揸磨屋

內並廊內地面尺二方甎找墁成搭高炕三鋪踏跺

押面歸安

西廂房南山後簷搯墻長六尺高八尺隨門口甎塊

破碎

謹擬

補砌搯墻甎塊

西廂房後中廝一座五間頭停滲漏山簷墻並坎

墻灰皮脫落

謹擬

頭停查補山簷墻並坎墻找補抹飾見新

東西卧角遊廊共八間進深面寬尺寸照舊頭停

瓦片破碎勾滴不齊內裡地面甎塊酥堿石料走

錯

謹擬

頭停捉節夾隴齊理簷頭內裡地面找墁押

面歸安

過廳一座九間明間面寬一丈三尺四次稍間一丈二尺進

深一丈三尺三寸前後廊深各四尺頭停拆洋烟筒二箇

瓦片破碎花邊不齊東西稍間砲傷一處山簷

墻並坎墻瓶塊酥堿拆門口二箇前後廊並屋

內地面瓶塊酥堿西二間地面瓶塊破碎台幫

磚塊破碎前後簷押面踏跺石走錯

謹擬

頭停補寬洋烟筒找補瓦片椽望其餘拘

抿夾隴齊理簷頭東西稍間炮傷一處補

砌拆門口補砌山簷墙並坎墙執塊揎磨見新

前後廊並屋內地面細尺四方磚找墁西二間地面補

墁台明抹什押面踏跺石料添換歸安

過廳西山北房一座三間現查頭停瓦片破碎山簷

墙並坎墙磚塊酥堿地面磚塊破碎押面石走錯

謹擬

頭停抽換瓦片拘抿夾隴山簷墙並坎墙揎磨

見新屋內地面找墁石料歸安

文昌樓一座三間明間面寬九尺一寸二次間面寬八尺五寸

進深六尺八寸前廊三尺五寸頭停瓦片破碎花邊不齊

並排山脊不齊山簷墻並腿子台帮甎塊酥堿不齊

南山欠磚廊心一架屋內地面磚塊酥堿廊內地面磚

塊破碎押面石踏跺石料走錯

謹擬

頭停拘抿夾隴齊理簷頭找補排山脊山簷墻並
腿子台幫找補擡搪南山照舊式補砌磚廊心
一架屋內地面找墁廊內地面找墁尺四方磚細墁押
面踏跺歸安

西平台一座三間明間面寬九尺一寸二次間面寬九尺
進深八尺二寸前廊深三尺頭停滲漏前後冰盤沿
磚塊不齊山簷墻灰皮脫落下肩並坎墻腿子磚
塊不齊屋內並廊內地面磚塊酥堿踏跺石料走錯

謹擬

頭停抹飾大麻刀灰背一層前後冰盤沿擡塘見

新山簷墻抹飾下肩並坎墻腿子找補搥
搪屋內並廊內地面栽墁尺二方磚踏跺石料歸安

斈堂一座九間進深面寬尺寸照舊頭停拆去天窗
一箇烟筒四箇滲漏坍塌瓦片多有破碎並花邊
不齊山簷墻下肩甎塊酥堿上身灰皮脫落原有
門口一箇廊內並屋內地面磚塊破碎台帮磚塊破碎
前後簷押面石走錯久髙炕二鋪

謹擬

頭停補寛天窗並烟筒找補椽望其餘查補齊理
簷頭抹飾天溝山簷墻揎磨見新上身抹飾補
砌門口廊內並屋內地面尺四方磚找墁台帮找補抹什
成搭高炕二鋪押面石歸安

垂花門一座面寛九尺四寸進深八尺二寸頭停瓦片
破碎不齊前簷東山換接条石一塊長三尺寛一尺寸
謹擬
頭停捉節夾隴見新前簷東山添安接条石一
塊

東西拐角遊廊共十七間進深面寬尺寸照舊頭停

瓦片破碎勾滴不齊看面墻並罩壁墻裡皮灰皮

脫落外皮甎塊酥堿台幫磚塊不齊内裡地面甎

塊酥堿

謹擬

頭停捉節夾隴齊理簷頭看面墻並罩壁

墻台幫搓擄見新裡皮抹飾白灰内裡地面尺二

方甎找墁

西穿堂門並東房各三間明間面寬九尺二次間

面寬六尺四寸進深七尺五寸前廊深三尺頭停滲

漏檐頭不齊山簷墻甎塊酥鹹屋内高炕二鋪

炕面甎塊不齊東房屋内並廊内地面甎塊破碎

謹擬

頭停夾隴齊理簷頭山簷墻搓擄見新屋

内高炕二鋪找補炕面東房屋内並廊内地面

尺二方甎找墁

延慶軒南房一座五間明間面寬一丈二次稍間面

寛九尺二寸進深一丈二尺前廊三尺二寸頭停滲漏

瓦片破碎山簷墻並坎墻甎塊酥堿

謹擬

頭停補宼天窗找補瓦片椽望其餘夾隴

山簷墻並坎墻甎塊揎磨見新

東西耳房各一間頭停瓦片破碎不齊後窗戶二
箇窟窿一箇山簷墻磚塊酥堿

謹擬

頭停夾隴見新後窗戶並窟窿大沙滚甎補砌
山簷墻揸搪見新

週圍游廊共二十一間頭停滲漏灰皮脫落氷盤

沿飄塊酥堿罩壁墻下肩飄塊酥堿上身灰

皮脫落北面花活不齊

謹擬

頭停苫大蔴刀灰背一層氷盤沿擁磨見新

照壁墻下肩擁磨上身抹什北面花活鏨磨見

新

東面花瓦墻一段長二丈五尺頭停花瓦不齊磚

塊酥鹼

謹擬

頭停齊理花瓦磚塊剔補見新

以上所有山簷墻腿子坎墻並台幫擺

磨撤去改找補抹飾見新

謹將現查

桂公府所有房間木植並內外簷裝修情形做法列後

計開

中院

壽安樓一座五間明間面寬一丈三尺兩次間各面寬

一丈二尺二稍間各面寬一丈二尺進深一丈八尺三寸前

廊深四尺四寸現查內外檐裝修缺欠上下支摘窗
二十二扇卧風格腿子二扇風門一扇倒掛楣子一扇
花牙五副內裡進深板墻四槽明間面寬板墻
一槽門拴一根均無存欄桿套環瓶兒樓梯欄桿
樓板二塊木杴墻二段均傷損不齊內裡神龕一
座無存頂隔篦子傷損不齊

謹擬

缺欠照舊樣式添新傷損不齊釘補整齊照
舊油飾俱用新松木成做

東順山樓一座二間各面寬一丈三寸進深一丈四尺三寸

廊深四尺三寸現查內外檐裝修缺欠窗戶

六扇倒掛楣子二扇花牙四付門拴一根均無存

欄杆套環樓板均傷損不齊內裡面寬板

墻二槽隨門口荷葉門二副均無存

謹擬

缺欠照舊式樣添新其餘傷損釘補整齊
俱用新松木照舊油飾

西順山樓一座二間各面寬一丈三寸進深一丈四尺三
寸廊深四尺三寸現查內外檐裝修缺欠窗
戶七扇倒掛楣子四扇花牙子四副卧風槅
子一扇風門一扇內裡進深面寬板墻二槽隨
門口二箇門栓一根均無存欄桿瓶子套環
樓梯板欄桿均傷損不齊樓板傷折一塊

謹擬

缺欠照舊樣式添新其餘傷損不齊釘補添安

整齊俱用新松木照舊油飾

東西遊廊二座計六間內四間面寬八尺二間面寬七

尺八寸進深五尺一寸現查外簷裝修缺欠內簷裝修

無存

坐橙十六扇

花牙四副

進深板牆二段

屏門一合

角門一合

謹擬

添新俱用新松木成做照舊油飾

大房一座五間明間面寬一丈三尺二次稍間各面寬一丈二尺進深二丈五尺五寸前後廊深五尺八寸柱高一丈一尺一寸現查外簷裝修缺欠內簷裝修無存

大窗戶二十二扇

玻璃屜二扇

紗屜二扇

玻璃八塊

前簷橫楣子一扇

橫拴一根

後簷明間原有格扇拆去改安支摘窗

一槽

內簷明間後金落地床罩一槽

東一縫落地罩一槽

西一縫欄杆罩一槽

東二縫板牆真假門口方窗一槽

隨前金板牆方窗一槽

西二縫壁紗廚一槽

東西次間後金落地罩二槽
東稍間後金板牆真假門口方窗一槽
東稍間前簷炕罩一槽
西稍間後老簷床罩一槽
後金板牆真假門口方窗一槽
西稍間前簷炕罩一槽

後廊進深板墻四槽
西山添安鑽山門桶子一箇
随荷葉門一合

謹擬

照舊添新俱用新松木成做照舊油什

東順山房一座二間各面寬一丈五寸進深一丈六尺一寸

前廊深四尺柱高一丈現查外簷裝修缺欠內

檐裝修無存

大窗戶七扇

横披窗三扇

玻璃屜四扇

玻璃四塊

紗屜一扇

內簷後廊板墻一槽

壁紗廚一槽

後金鷄腿罩二槽

炕罩一槽

改安門一箇

添槅板一塊

謹擬

改撤門口添安槅板內外檐裝修添新俱用

新松木成做照舊油飾

西順山房一座三間各面寬一丈五寸進深一丈六尺一寸前

後廊深四尺柱高一丈現查外檐裝修缺欠內

檐裝修無存

大窗戶七扇

玻璃屜六扇

玻璃六塊

紗屜一扇

内裡進深壁紗厨一槽

後廊板墻一槽

後金鶏腿罩二槽

前檐床罩一槽

謹擬

缺欠俱照舊樣式添新俱用新松木成做照舊

油飾

東廂房一座三間明間面寬一丈二尺二寸二次間各面寬

一丈一尺二寸進深一丈四尺前廊深四尺二寸柱高一丈

現查外檐裝修缺欠內檐裝修無存

大窗戶五扇

玻璃一塊

横拴一根

北縫壁紗厨二扇

簾架一座

南縫荷葉門一合

方窗玻璃二塊

南山後檐角門一箇 隨雙扇門

謹擬

照舊添新其餘傷損釘補齊整俱用新松木成做照舊油飾

西廂房一座三間明間面寬一丈二尺二寸二次間各

面寬一丈一尺二寸進深一丈四尺前廊深四尺二寸柱高

一丈現查外檐裝修缺欠內檐裝修無存

大窗戶四扇

橫拴一根

北縫落地罩一槽

北間前檐床罩一槽
南縫壁紗厨一槽
簾架一座
南間前檐炕罩一槽
謹擬
内外檐裝修俱添新用新松木成做照舊油餙

西廂房後中厠一座五間現查外檐裝修鈌
欠夾門窗一槽風門三扇其餘傷損不齊
謹擬
鈌欠照舊添新傷損釘補整齊油什
順色

大房前遊廊八間各面寬六尺四寸進深四尺現查
外檐裝修缺欠內檐裝修無存
倒掛楣子五扇
坐橙十八扇
花牙子二十四塊
謹擬

照舊樣式添新俱用新松木成做照舊油飾

過廳一座九間明間面寬一丈三尺兩次間各面寬一丈二尺其餘各面寬一丈二尺二寸進深一丈三尺三寸前後廊深各四尺柱高九尺六寸現查內簷裝修無存外簷裝修缺欠

窗戶二十七扇

玻璃屜二十二扇

隨玻璃二十二塊

簾架卧風閣一分

風門二扇

坐櫈五扇

內簷東西一縫壁紗厨二槽

東二縫格斷板一槽

東西二縫鵝腿罩二槽

西進間落地罩一槽

西山床罩一槽

謹擬

照舊樣式添新俱用新松木成做照舊

油飾

文昌樓一座三間明間面寬九尺一寸次間各面寬

八尺五寸進深六尺八寸前廊深三尺五寸柱高一丈

三尺現查上層簷缺欠枚窓心四扇簾架卧

風格風門一槽均無存其餘格扇窓戶樓梯

踏板欄杆樓板傷損不齊

謹擬

缺欠俱照舊樣式添新松木成做 其餘傷
損釘補整齊照舊油飾

過廳西山順山房一座三間現查內外檐裝修
缺欠臥風格一槽風門一扇玻璃三塊內檐西一
縫落地罩一槽排子三扇均無存前檐鶯
歌架傷損不齊

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損釘補整齊俱用新

松木成做照舊油飾

西平台一座三間明間面寬九尺一寸次間各面寬
九尺進深八尺二寸前廊深三尺柱高八尺現查窗
戶檻條瓶兒欄杆傷折不齊外檐裝修缺欠
內檐裝修無存
窗戶四扇
卧風格腿子二扇

風門一扇

北山前檐平門一槽

隨坎框後檐瓶兒門口一箇門二扇

謹擬

俱照舊様式添新俱用新松木其餘傷折

釘補整齊照舊油飾

穿堂一座九間明間面寬一丈三尺二次間各面寬

一丈二尺前抱厦一間柱高九尺現查一內外檐

裝修缺欠窗戶十扇風門一扇硬三堂横

披三槽隨安裝料中枋倂柱抱框各二

根枋子二根前金明間拐子坐橙二扇明間

後檐平風門一槽隨坎框內裡板墻二

槽均無存

謹擬

缺欠照舊俱添新俱用新松木照舊油飾

垂花門一座面寬九尺四寸進深八尺二寸柱高九尺

五寸現查外檐裝修缺欠內檐裝修無存

單壁門一槽

隨安枕框下枕一根

謹擬

缺欠照舊添安拆安魚腮板俱用新松木成做

照舊油飾

東西遊廊四座計十七間各面寬六七尺不等進深四
尺二寸柱高七尺四寸現查外檐裝修缺欠內檐裝
修無存
平門二槽
隨杴框拐子坐櫈四扇
花牙五塊

謹擬

缺欠照舊添新俱用新松木照舊油飾

東房一座三間明間面寬九尺二次間各面寬六尺

四寸進深七尺五寸前廊深三尺柱高九尺現查外

檐裝修缺欠內檐裝修無存

橫披一扇

風門一扇

謹擬

缺欠照舊添新俱用新松木成做照舊油飾

延慶軒一座五間明間面寬一丈二次稍間各面寬九
尺二寸進深一丈二尺前廊深三尺二寸柱高八尺四寸現
查東二縫壁紗廚心子西一縫天然罩一槽西二縫梹
紋式瓶兒門口方窓格斷板一槽均傷損不齊外
簷裝修缺欠內簷裝修無存
風門子一扇

內簷東縫落地罩一槽

連架一座

謹擬

內外簷裝修照舊添新傷折釘補齊正俱用

新松木成做照舊油什

東西耳房一座各一間欠風門二扇添新

週圍轉角遊廊計二十一間現查外簷裝修無存

瓶兒欄杆一槽

坐燈二扇

飾錦窓户玻璃屜四扇

花牙子一副

平門二槽

下杴二根

東南角平門一扇

謹擬

内外簷裝修照舊式樣添新俱用新松木成做

照舊油什

以上房間并內外簷裝修照舊糊飾



間頭停瓦片破碎簷頭不齊明間後坡拆去烟

筒一箇二次進間拆去烟筒二箇山簷墻瓻塊酥鹹

抱厦地面瓻塊酥鹹押面石走錯西稍間前簷欠

高炕一鋪

謹擬

頭停補寬烟筒三箇找補瓦片椽望其餘夾隴見新齊

理簷頭山簷墻搓磨見新抱厦地面尺七方瓻

砍細找墁西稍間前簷成搭高炕一鋪炕幫大

沙滾瓻倘白炕面尺二方磚押面踏跺石添換

歸安

拐角樓一座六間頭停瓦片破碎東北角南頭後坡
沉陷氷盤簷挂簷缺欠不齊拐角山簷墻
外皮三間歪閃其餘山簷墻並坎墻甎塊酥
堿前廊內並屋內地面甎塊酥堿
謹擬
頭停拔草夾隴南頭後坡照舊揭宽三間拐角

山簷墻外皮找補抹什停泥磚撕縫到頂氷盤
沿尺四方甎添補樓台上下氷盤沿挂簷磚添
補其餘山簷墻並坎墻找補磚塊揑磨見新
廊内並屋内地面尺四方磚找墁

東平台一座三間各面寬七尺進深六尺八寸頭停沉陷
山簷牆擻閃屋内地面並台明磚塊破碎後簷磚
踏跺一分磚塊破碎扶手墻花磚不齊

謹擬

頭停補盖苫大蔴刀灰背一層青灰扎月一層提漿大
軋氷盤簷挂簷尺二方甎添安山簷墻下肩大沙

滚甎十五層上身砌碎磚抹什白灰一層屋內地
面尺四方甎找墁台帮揎磨後簷磚踏跺補
砌扶手墻添補花磚抹什見新

看戲房一座三間明間面寬一丈二次間九尺進深
一丈二尺週圍廊深三尺五寸頭停前坡瓦片破
碎後坡歪閃沉陷週圍廊內地面磚塊破碎屋內
地面磚塊酥堿週圍台帮磚塊酥堿如意踏跺
一分挪移明間欠跴級一塊

謹擬

頭停後坡揭宽苫背宽瓦其余夾隴見新週
圍廊內地面尺四方磚找墁屋內地面找墁山簷
墻並台幇擦抹見新踏跺石料踊級添補歸妥

東廠廳三間明間面寬一丈二次間九尺進深一
丈二尺前廊進深三尺五寸頭停滲漏勾滴不
齊南次間煙筒一箇山簷墻坎墻磚塊酥堿虎
皮石台幇縫子走皮脫落屋內地面酥堿

謹擬

頭停夾隴捉節齊理勾滴南次間前坡補

窰煙筒山簷墻坎墻摧磨見新虎皮石台
帮戗補抅抿抹什屋内地面尺二方磚戗墁

西遊廊敞廳一座三間明間面寬九尺五寸二次間七
尺五寸頭停滲漏瓦片破碎勾滴不齊週圍
坎墻磚塊酥堿台明週圍不齊押面石踏跺
二分並石搗板不齊
謹擬
頭停夾隴齊理簷頭週圍坎墻並台明戗補

揸磨見新押面並踏跺石榻板歸安

週圍遊廊共三十八間並六方亭一座進深面寬不等內有六間頭停瓦片沉陷其餘瓦片破碎勾滴缺欠後簷墻下肩甎塊酥堿裡皮上身並窓戶桶子坎皮間有脱落內裡地面破碎台帮臌閃押面石並接角傷損走錯

謹擬

頭停找補瓦片並六方亭其餘捉節夾隴添補勾滴後簷墻下肩找補揸磨見新裡皮上身並窓戶桶抹什白坎見新內裡地面尺二方磚找墁台帮找補見新押面並接角石找補歸安

戲台一座共九間內有前台一間後抱厦三間頭停
拆去洋煙桶二箇瓦片破碎簷頭不齊山簷
墻磚塊酥堿廊內並前台屋內地面甎塊破碎台
帮磚塊酥堿押面重帶踏跺石走錯

謹擬

頭停二次間補寵烟筒找補瓦片椽望其餘夾龍
見新　齊理簷頭山簷墻揸磨見新屋內廊
內地面尺四方甎找墁前台地面尺七方甎找墁迴
圍台帮揸磨找補押面並垂代踏跺石料找補
歸安

土地祠一座頭停前簷拆烟桶一箇其餘瓦片多

有破碎勾滴缺欠東山窑窿一箇見方三尺屋

内地面磚塊破碎洋房一間廟前一字影壁一座

二面甎塊破碎頭停花瓦不齊

謹擬

頭停補宽烟桶找補椽望其餘查補夾隴

齊理勾滴墻框見新東山窟窿一箇停泥
瓿補砌屋內地面尺四方磚找墁撤去洋房一
間廟前影壁二面瓿塊找補抹飾見新頭停
找補花瓦抅抿見新

東配楼一座九間各面寬進深六尺二寸頭停瓦片破
碎勾滴不齊山簷坎墻磚塊酥減台帮不齊屋
內地面磚塊酥減

謹擬

頭停夾隴捉節齊理勾滴山簷墻坎墻找補揎
磨見新台帮揎磨找補屋內地面尺二方磚找墁

平台樓一座三間半三面廊明間面寬一丈一尺二次間

一丈進深一丈二尺廊深四尺頭停滲漏灰背脫

落上下氷盤簷缺欠不齊山簷墻坎墻磚

塊酥鹹屋內並廊內地面磚塊酥鹹台帮磚塊

不齊押面踏跺石酥裂走錯

謹擬

頭停抹什大蔴刀灰背一層提漿大軋楼台
上下氷盤簷添補磚塊山簷墻坎墻磚塊揎
磨見新屋内並廊內地面尺四方甎找墁台帮找補
揎磨押面踏跺石添補歸安

院内週圍大墻湊長四十八丈頭停花瓦不齊上
身並下肩二面灰皮脫落

謹擬

頭停補安花瓦上身並下肩二面找補抹什見新

馬號

南房一座五間頭停瓦片破碎簷頭不齊山簷墻

灰皮脫落

謹擬

頭停夾隴抅抿齊理簷頭山簷墻找補抹什

見新

北馬棚一座五間頭停蓆箔糟朽瓦片破碎山簷

墻鹼閃欠台幇磚塊破碎不齊

謹擬

頭停抽換瓦片補釘蓆箔其餘抅抿見新山簷

墻找補抹什白灰台幇找補抹什

院內堆存積土

謹擬出運

北房一座五間頭停滲漏大脊缺欠瓦片破

碎山牆牆坎牆內外灰皮脫落屋內地面

甎塊破碎欠接角石一塊散水甎塊破碎欠

高炕二鋪

謹擬

頭停抽換瓦片其餘查補拘抿見新找補

清水脊山簷墻坎墻找補抹什屋內地面斧佃

磚找墁成搭高炕二鋪找補接角石一塊

大門兩邊西房共七間頭停後坡瓦片脫落二間

其餘傷損破碎山簷牆裡外皮灰皮脫落屋

內地面甎塊酥減大門欠磚腿二架押面接角

石走錯

謹擬

頭停後坡找補瓦片其餘查補夾隴見新山

簷墻裡外皮抹飾屋內地面斧仞甎找墁大
門添砌甎腿二架押面接角石找補歸安

東西檻墻二道湊長六丈磚頂不齊墻身並下肩
灰皮脫落
謹擬
頭停補砌花瓦墻身並下肩找補抹飾見新
以上所有房閣山簷墻坎墻並台帮搓磨
撤去改找補抹什見新

謹將現查

桂公府所有房間木植並內外簷裝修情形做

法列後

計開

東院花園

射圃一座七間前抱廈三間明間面寬一丈二

尺六寸四次稍間一丈二尺六寸二進間面寬一丈二
尺五寸進深一丈六尺前廊深四尺抱厦進深
一丈柱高九尺現查缺欠窓戸七扇玻璃沙屉
四槽格扇二扇卧風格三槽坐橙八扇花芽
一對板墻二槽東山鑽山单扇門二扇無存

謹擬

缺欠内外簷裝修添新其餘釘補齊整照
舊油飾俱新松木成做

轉角樓一座六間明間面寬九尺五寸次稍間九尺二寸進深一丈五尺前廊深四尺現查內簷裝修缺欠外簷裝修無存卧風閣一槽風門二扇窗户四扇木板墻一堵花芽子一塊均無存

謹擬

照舊式添新其餘釘補整齊照舊油飾

新松木成做

東平台一座三間各面寬七尺進深六尺八寸現
查杴框橫披傷損坐橙心一扇花牙不齊頂
板劄朽內簷裝修無存
鵝腿罩三槽
花牙子一塊
謹擬

照舊添新其餘傷損不齊釘補齊整照舊
油什俱用新松木成做

看戲房一座三間明間面寬一丈二次間面寬九
尺進深一丈二尺週圍廊深各三尺五寸
柱高九尺現查內簷後簷落地明格
扇二槽計八扇橫楣子三扇西山窓戶二
扇玻璃二塊倒挂楣子三扇坐櫈四扇
前簷卧風格一槽西次間排子二扇老

簷枋一根無存其餘前簷鸞歌架子

一座傷損前簷格扇心傷損不齊挪

移枚窓一槽

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損挪移不

齊釘補齊整照舊油餙俱用新松木成做

東廠廳一座三間明間面寬一丈二次間面寬

九尺前廊深三尺五寸進深一丈二尺柱

高八尺現查外簷窓戶三扇玻璃紗

屉二槽隨玻璃風門腿子三扇落地

罩二槽無存

謹擬

照舊添新其餘釘補照舊油飾俱用新
松木成做

西廠廳一座三間明間面寬九尺五寸二次間面寬
七尺五寸進深七尺二寸柱高九尺現查花牙子
一塊無存
謹擬
照舊添新其餘釘補正齊照舊油飾俱
用新松木成做

扒山轉角遊廊共三十八間並方亭一座進深面寛

照舊現查缺欠坐櫈八扇倒挂楣子二扇花

芽子十二對平門二槽什錦窗戶二扇連簷瓦

口無存

謹擬

缺欠照舊添新其餘釘補整齊照舊油什

俱用新松木成做

土地祠一間現查缺欠供棹一張神像下杴袍框無

存改移格扇一槽

謹擬

照舊素塑神像佛樽缺欠添新其餘挪移

補安齊整照舊油飾俱用新松木成做

東仙樓一座九間面寬各五尺進深六尺二寸柱高一丈三尺現查格扇杴窗心傷損不齊釘補格扇樓台欄杆跴級損壞添補窗戶心樓梯

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損不齊釘補齊整照舊油飾俱用新松木成做

平台樓一座三間明間面寬一丈一尺二次間面寬
一丈三面廊深四尺進深一丈二尺柱高一丈五尺現查
改窓戶二槽週圍瓶兒欄杆套環傷損不齊挂
簷板歖朽外簷裝修無存
窗戶十五扇
連架卧風格四槽

格扇四扇

倒掛楣八扇

座橙七扇

花牙十二對

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損不齊並挪移歸

朽釘補齊整俱用新松木成做照舊油什

戲台一座九間明間面寬一丈一尺二次間面寬一丈五
寸二稍間面寬一丈進深一丈二尺後廊深四尺前台
一大間面寬一丈八尺進深一丈六尺後抱厦三間進
深一丈柱高一丈現查二次間補釘板子二槽外簷
裝修缺欠內簷裝修無存
窗戶十扇

卧風閣一槽

玻璃二塊

挂面床二鋪

明間後簷挂面床一分

前金鷄腿罩一槽

花牙子三對

東二縫真假門口方窗一槽

西二縫鑲安假門口一座

荷葉門一合

門頭花三塊

西稍間後簷床罩一槽

謹擬

照舊添新其餘傷損釘鋪齊整照舊油什俱用
新松木成做

馬號

北馬棚一座五間現查內裡進深馬槽二分無存

謹擬

照舊式添新俱用新松木成做

北房一座五間現查缺欠前簷夾門窗一槽撤代門一合枝摘窻四槽內裡隔断扳三槽隨門口無存

謹擬

照舊添新其餘傷損釘補齊整俱用新松木

成做

大門一間現查門扇枚框無存

謹擬

照舊添新其餘釘補齊整照舊油餙俱

用新松木成做

兩邊西房六間現查缺欠夾門窗三槽內裡進

深杴墻一槽荷葉門一合無存

謹擬

照舊添新其餘釘補照舊油飾俱用新松木成做

南邊木棚房一座五間拆去不用

北邊洋房一座三間拆去不用

以上房間並內外檐裝修照舊糊飾



三寸台明高六寸均無存

謹擬

原有地盤不動添押面石一層寬一尺二寸厚四寸台明高六寸下肩停城大干擺十一層上身兩頭砌腿撕縫影壁心斜安尺四瓶上身砌馬蹄蹽線枋虎頭枋冰盤沿椽子成做兩山安砌尺二博縫頭停調排山脊苫背宽二號筒瓦勾滴齊簷大蔴刀灰捉節裏隴添護角石四塊三面占斧扁光背後鑿打做細

宮門一座三間明間面寬一丈七寸二次間各面寬八尺一

寸進深一丈四尺三寸頭停瓦片破碎勾滴不齊

山簷墻並秋門磚塊酥𡍼

謹擬

頭停裏攏見新齊理簷頭山簷墻並內理

秋門磚塊揎磨見新馬尾蹉蹽並車轝石

添補歸安

兩邊南房二座共八間進深面寬尺寸照舊頭

停東四間拆去烟筒一箇其餘瓦片破碎

山簷墻磚塊酥鹹

謹擬

頭停東四間補瓮烟筒找補瓦片椽望其

餘夾隴見新山簷墻磚塊揸磨見新

西廂房一座三間明間九尺二次間六尺四寸進深
一丈二尺前後廊深三尺五寸頭停明間後坡烟
筒一箇其餘瓦片傷損不齊山簷墻並坎墻
甎塊酥堿屋内地面磚塊破碎石料走錯

謹擬

頭停明間後坡補寬烟筒找補椽望其餘夾隴

山簷牆並坎牆甎塊擁磨見新屋內地面尺二
方甎找墁馬尾蹉踏並石料歸安

平門一座頭停瓦片破碎勾滴不齊
謹擬
頭停夾隴齊理勾滴拘抿見新

東西平台遊廊九間頭停滲漏灰皮脫落水盤

沿山簷墻磚塊酥鹹押面石走錯

謹擬

頭停苫大蔴刀灰背一層水盤沿並山簷墻

找補磚塊揸磨見新押面石間有添換歸安

宮門内北房一座五間明間面寬九尺六寸四次稍間
各九尺二寸進深一丈前後廊深各三尺四寸頭停
瓦片破碎花邊不齊山簷墻磚塊酥堿拆烟
筒一箇杦墻内外八堵並台帮磚塊破碎屋内
並前後廊内地面磚塊破碎押面石走錯

謹擬

頭停補寃烟筒找補瓦片椽望其餘夾隴齊
理簷頭山簷墻磚塊擡磨見新柀墻内外八
堵並台帮擡磨屋内並前後廊内地面找墁尺
四方磚押面石料添換歸安東山添鑽山門口箇

回事處一座三間明間面寬一丈二次間面寬九
尺九寸進深一丈前廊深三尺四寸頭停瓦片
破碎花邊傷損山簷墻磚塊酥堿坎墻二
堵磚塊破碎台帮磚塊酥堿前後廊内並
屋内地面磚塊破碎押面石走錯東三間欠
高炕一鋪後簷有門口箇

謹擬

頭停拘抿夾隴齊理花邉山簷墻磚塊

揎磨見新坎墻二堵磚塊找補台幇揎磨

前後廊並屋內地面找墁尺四方磚西山添鑽

山門口一箇東三間成搭高炕一鋪後簷原有門

口一箇補砌押面石走錯歸安

過廳一座五間明間面寬九尺七寸二次稍間面寬九

尺二寸進深一丈五尺前後廊內地面頭停瓦片

破碎花邉不齊西山墻歪閃坎墻磚塊酥鹹屋

內並廊內地面磚塊傷損不齊前後踏跺押

面石走錯

謹擬

頭停夾隴齊理簷頭西山墻抹什坎墻攛磨
見新屋內並廊內地面找墁尺四方磚前後踏
跺押面石添換歸安

東西廂房各三間明間面寬九尺二次間面寬八尺
六寸頭停瓦片破碎言頭不齊西廂房南山爬傷一
處花活梣草無存山言墻磚塊酥減後言墻
拆窗窿二箇屋內欠高炕二鋪屋內地面並台幇
磚塊破碎押面石料走錯
謹擬

頭停夾隴齊理簷頭添補清水脊花活摻草山

簷墻揎磨見新後簷墻拆窩窿補砌成搭高

炕二鋪屋內地面尺二方磚找墁台幫找補大沙

滾磚押面石料歸安

東西擋墻二堵隨角門頭停瓦片不齊水盤沿並墻

身飄塊酥堿

謹擬

頭停夾隴冰盤簷並墻身磚塊揎磨見新

廳房後東西廂房各三間頭停瓦片破碎山簷

牆並腿子坎牆甎塊酥减屋内地面甎塊破碎

台帮酥减押面石走錯欠接角石一分

謹擬

頭停拘抿夾隴山簷牆並腿子坎墻找補抹

什見新屋内地面找墁尺二方甎找補台帮大

沙滾磚添安接角石押面石歸安

垂花門一座見方八尺二寸頭停瓦片破碎勾滴不齊門内地面並台帮磚塊破碎押面石酥裂走錯

謹擬

頭停夾隴捉節齊理勾滴台帮抹什門内地面找墁尺二方磚揸磨見新押面石添補

歸安

東西看面墻二道湊長四丈四尺七寸高八尺頭停瓦
片不齊墻身磚塊酥堿灰皮脫落
謹擬
頭停夾隴捉節齊理簷頭墻身甎塊剔補
摌磨見新抹飾見新

大房一座五間明間面寬九尺八寸二次稍間面寬各
九尺二寸進深一丈八尺前後廊深四尺頭停瓦片
破碎不齊山簷墻並坎墻磚塊酥堿墻身窑
窿四箇屋内地面磚塊酥堿廊内地面破碎
西稍間欠高炕一鋪東稍間欠高炕一鋪台
帮磚塊破碎前後押面石走錯

謹擬

頭停查補夾隴山簷墻並坎墻台幫找補抹什見新墻身窟窿四箇補砌屋内並前廊内地面磚塊尺四方磚找墁添高炕二鋪前後押面石料找補歸安

東順山房一座三間頭停瓦片破碎簷頭不齊山簷墻甎塊酥堿屋内地面甎塊破碎押 面石走錯

謹擬

頭停揭寬簷頭花邊齊簷其餘查補夾隴見新山簷墻找補抹什屋内地面磚塊尺

四方磚找墁押面石歸安

西耳房一座面寬一丈進深一丈六尺磚瓦無存

謹擬

原舊地盤不動台帮灰砌灰拘停城磚上安尺二押面並踏跺石添安山簷墻並坎墻腿子下肩細乾擺磚上身外皮停泥磚撕縫到頂氷盤簷成做兩山上安拔簷二層尺二方磚博縫一層墻

身裡皮下肩大沙滾磚倘白上身砌碎磚抹什
白灰一層頭停苫蓆箔各一層苫攙灰滑稭泥
背一層青灰背一層調排山脊筒瓦押稍圭角
盤窯陰陽板瓦花邊齊簷屋內地面砍細尺
四方磚細墁木植另有冊

東西廂房各三間明間面寬九尺一寸二次間八尺進深
一丈一尺八寸前廊深三尺五寸頭停瓦片破碎山
簷墻臌閃屋內地面磚塊破碎欠高炕二鋪台
幫磚塊破碎押面石走錯

謹擬

頭停查補夾隴見新找補跨草山簷墻找補抹什

屋內地面尺四方磚找墁成搭高炕二鋪炕帮
大沙滚磚灰砌炕面尺二方磚台帮找補抹什
見新押面石並踏跺找補歸安

東西露頂各一間面寬六尺八寸進深一丈頭停瓦片破
碎山簷墻酥堿台帮磚塊破碎屋內地面磚塊
破碎石料走錯

謹擬

頭停查補夾壠山簷墻撻磨找補台帮見新
屋內地面尺四方磚找墁押面歸安

東西拐角遊廊各三間頭停瓦片破碎勾滴

不齊簷墻並台幫磚塊酥堿屋內地面

磚塊破碎押面石走錯

謹擬

頭停夾隴捉節齊理勾滴山簷墻並台幫

揻磨見新屋內地面尺二方磚找墁押面

接角石料添補歸安

後罩房一座十間面寬各照舊進深一丈四尺七寸前廊深三尺六寸頭停洋烟角二箇瓦片花邊不齊山簷牆坎墻磚塊酥減東三間欠高炕一鋪西稍間欠廊心一架東三間拆去槅斷一槽後簷窗窿一箇西稍間並廊內地面磚塊酥減東三間屋內並廊內地面磚

塊破碎台幫瓤塊酥鹼押面石走錯

謹擬

頭停補寬烟甬找補瓦片椽望其餘查

補夾隴見新齊理花邊山簷牆並坎牆

找補抹什東三間成搭高炕一鋪炕幫大

沙滚磚炕面尺四方磚西稍添廊心一架下

肩十五層停泥磚灰砌灰拘上月線紡虎

頭枋交圈軟心成做抹什白灰東三間格斷

拆去補砌後簷窗窟窿西稍間屋內並廊內

地面尺四方瓤找墁東三間屋內並廊內地

面找墁台幫找補抹什押面踏跺石料歸安

東西搯墻二道湊長五丈高七尺隨東角門磚

瓦無存

謹擬

搯墻灰砌捣白大沙滚磚東角門頭停

上擺安花瓦刷漿見新

以上所有房間山簷墻枚墻並台帮如有擁磨

撤去改找補抹飾見新

謹將現查

桂公府所有房間木植並內外簷裝修情形做法

列後

計開

西院

宮門一座三間明間面寬一丈七寸二次間面寬八

尺一寸進深一丈四尺三寸現查門扇劈裂門內

屏封影壁一座門扇葫蘆牙子俱傷損不齊

內外簷裝修無存

風門二扇

裏葉八塊

啞叭杴一根

西次間後簷枋子一根

板墻四槽

橫披窗一扇

謹擬

內外簷裝修照舊添新其餘傷損釘補

整齊俱用新松木成做照舊油什

南房二座計八間現查外檐裝修缺欠内檐裝修

無存

風門一扇

窗戶八扇

内裡進深板墻四槽

謹擬

內外檐裝修照舊式添新俱用新松木成做

照舊油飾

西廂房一座三間明間面寬九尺二次間面寬各六尺四

寸進深一丈二尺前後廊深三尺五寸現查外檐裝

修無存

腿子風門三扇

栨窗心三扇

謹擬

照舊式樣添新其餘舊式釘補整齊照舊

油飾俱用新松木成做

東平台遊廊九間現查外檐裝修無存

坐櫈四扇

花牙二對

瓶兒欄杆一扇

謹擬

照舊式樣外檐裝修添新其餘傷損釘

補整齊俱用新松木成做照舊油飾

廻事處一座三間明間面寬一丈二次間面寬九尺九寸進深一丈前廊深三尺四寸缺欠窗戶四扇卧風閣一槽內簷東縫排岔一槽西縫木板墻一槽隨門口門扇

西山鑽山門桶一合隨單扇門一扇無存

謹擬

照舊式內外簷裝修添新其餘傷損釘補

齊整俱用新松木成做照舊油飾

穿堂一座五間明間面寬九尺六寸二次稍間各

面寬九尺二寸進深一丈前後廊深各三尺四寸

現查外檐裝修缺欠內檐裝修無存

窗戶七扇

拐子坐橙二箇

花牙子一塊

平風門一槽

下枚一根

東西二縫鷄腿罩二槽

玻璃紗屉四槽

謹擬

鈌欠照舊添新其餘傷損釘補整齊俱用

新松木成做照舊油飾

過廳一座五間明間面寬九尺七寸二次稍間各面寬九尺二寸進深一丈五尺前後廊深四尺現查

外簷裝修缺欠內簷裝修無存

窗戶九扇

玻璃二塊

後簷玻璃紗屜二槽

前簷格扇二扇

簾架卧風格二槽

內簷明間後金面寬罩壁門一槽

進深隨後廊板墻二槽

二次間鷄腿罩二槽

東西稍間後簷木床二分

謹擬

內簷缺欠添新其餘外簷傷損釘補整齊

俱用新松木成做照舊油飾

東西廂房二座計六間明間面寬九尺二次間各

面寬八尺六寸東廂房進深八尺三寸西廂房進

深一丈一尺三寸現查

外簷裝修欵內簷裝修無存

卧風格二槽

風門二扇

玻璃紗屜四槽
內簷鷄腿罩二槽
板墻二槽
荷葉門二合
北山角門二座門扇杴框
謹擬
缺欠照舊添新其餘傷損釘補整齊俱
用新松木成做照舊油飾

過廳後東西廂房二座各二間各面寬八尺二寸

進深一丈二尺現查

外簷裝修缺欠內簷裝修無存

格扇三扇

卧風格二槽

內簷格斷板二槽

謹擬

鈌欠照舊添新其餘釘補齊整俱用新松

木成做照舊油飾

垂花門一座進深面寬見方八尺二寸現查

外簷裝修鈌欠內簷裝修無存

全邊門一合

餘腮板下枚一根

平風門一槽

抱框二根

上下枕二根

拐子坐橙四扇

謹擬

缺欠添新其餘釘補整齊俱用新松木成

做照舊油什

大房一座五間面寬九尺八寸二次稍間各面寬九尺二寸進深一丈八尺前後廊深各四尺現查

外簷裝修缺欠內簷裝修無存

窗户二十一扇

玻璃紗屜一槽玻璃四塊

卧風格一槽

內簷明間後金床罩一槽
東一縫落地罩一槽
西一縫欄杆罩一槽
前金板墻方窗四槽
西二縫板墻真假門口方窗一槽
西稍間前簷炕罩一槽
東二縫壁紗廚一槽
二次間後金落地罩二槽
二稍間後金板墻真假門口二槽
後廊內板墻四槽
謹擬
內外簷裝修照舊添新其餘釘補整

齊俱用新松木成做照舊油飾

東順山房三間現查缺欠前簷明間

格扇一槽

連架一架

卧風閣一槽

玻璃紗屜二槽

枝摘窓二槽櫺條傷損不齊

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損釘補整齊俱用新

松木成做照舊油什

前接平台二間坍塌不用

西順山房一座三間明間面寬九尺一寸二次間八尺進

深一丈一尺八寸拆毀無存

謹擬

補蓋豎立大木五檁二縫柁二排山前後一檁三件

頭停補釘檐腦椽連檐瓦口內外檐裝修照

東順山房尺寸樣式成做俱用新松木照舊油飾

大房兩邊轉角遊廊計六間現查外簷裝修無

存

坐橙八扇

倒掛楣子一扇

花芽四對

西廊後单扇門一扇隨坎框

謹擬

照舊添新其餘釘補俱用新松木成做照舊

油什

東西廂房二座各三間現查外簷裝修缺欠內

簷無存

窓戶四扇

風門二扇

玻璃四塊內裡板墻二槽落地罩二槅

謹擬

照舊添新其餘釘補齊整俱用新松木成做

照舊油什

東西露頂各一間缺欠風門二扇

謹擬

添新照舊油什用新松木成做

後罩房一座十間明五間現查內外簷裝修缺
欠窓戶八扇卧風閣一槽落地罩二槽板墻二槽
東三間卧風閣一槽玻璃紗屜二槽內簷板墻
一槽落地罩一槽西進間風門一扇撒帶門一合
無存其餘窓戶四扇檻槅傷損不齊
謹擬

缺欠照舊添新其餘釘補齊整照舊油什

俱用新松木成做

隨墻平門一槽無存

過木一根

菱角木四根

上下坎各一根

抱框二根

平門四扇

謹擬

缺欠添新俱用新松木成做照舊油飾

以上房間並內外簷裝修照舊糊什